**ENTE INTERPROVINCIAL TÚNEL SUBFLUVIAL "RAÚL L. URANGA - CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"**
AVDA. RAÚL L. URANGA 3208 - 3100 PARANÁ - ENTRE RÍOS
TELÉFONO: 0343 - 4200420
I.V.A. EXENTO - C.U.I.T.: 30-57190820-0
EMAIL: compras@tunelsubfluvial.gov.ar

**CONCURSO DE PRECIOS** N° **10210** Hoja: **6**

Señores:

TE:

Dirección:
Localidad:

PARANÁ
octubre 20 de 2026

Expediente.....:
Plazo presentación oferta: **05/11/26**
Hora presentación oferta: **11.00**

| Item | Cantidad | Unid. Med. | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1,00 | | Provisión de insumo, instalación y calibración del sistema de VHF para sala de control Paraná por degradación del enlace. Se adjuntan especificaciones.<br>.<br>.<br>Deberá indicar:<br>- Forma de pago<br>- Plazo de entrega<br>- Garantía<br>- COTIZAR EN PESOS, IVA INCLUIDO.<br>.<br>Condición del Ente ante ARCA, sujeto exento.-<br>.<br>.<br>Por consultas técnicas, comunicarse al:<br>0343-4200400 (int. 133) Leonardo Farias | | |

| Condiciones de Pago: | MANTENIMIENTO OFERTA | SELLADO ADJUDICACIÓN |
|---|---|---|
| Plazo de Entrega: | **15 DIAS HABILES** | **5 por mil** |
| Garantía: | | |

Form. 036

C.P.N. CRISTIAN VALENZUELA
DIRECTOR
COMPRAS Y LICITACIONES
ENTE INTERPROVINCIAL TÚNEL SUBFLUVIAL

.....
**POR LA COMISIÓN**

.....
**FIRMA DEL PROVEEDOR**

Scanned with CamScanner

**1. Provisión de Insumos y Equipamiento (A cargo del adjudicatario)**

- **Antena VHF:** 1 (una) antena colineal de fibra de vidrio con plano de tierra, ganancia de 7.8 dBi (3x5/8 de onda), centrada/ajustada en la frecuencia de 165 MHz. Longitud aprox. 4.5 m, conector UHF con protección estanca y kit de soporte para torre (tramos de 12"/10"/3000 mm).

- **Línea de transmisión:** 100 (cien) metros de cable coaxial semirrígido de 1/2 pulgada de baja pérdida, incluyendo sus correspondientes conectores de baja pérdida.

- **Accesorios de montaje:** Kit de fijación e insumos de instalación que incluyan precintos metálicos de acero inoxidable, abrazaderas, grampas de fijación tipo EECT y material sellante para conectores a intemperie.

**2. Servicio Técnico e Instalación**

- **Desmontaje:** Retiro y disposición del cableado coaxial y antena existentes dañados.

- **Instalación:** Tendido, fijación y conectorizado del nuevo cable de 1/2" (100 m) y montaje de la nueva antena en torre.

- **Instalación de Equipo Base:** Reemplazo y conexión de la radio base VHF en Sala de Control (Nota: El equipo de radio base será provisto por la institución disponible en stock actual).

- **Puesta en marcha y mediciones:** Calibración, prueba de transmisión/recepción (en todos los puntos críticos (limites jurisdicción) y verificación de parámetros finales (ajuste de ROE $\leq$ 1.5 en frecuencia de trabajo).

Scanned with CamScanner